






planta y alzados\_estado actual



sección\_estado actual



#### DEMOLICIONES

-  Demolición
-  Demolición total
-  Demolición parcial

Demolición total de la cubierta, incluida la cobertura de tejas, las planchas de fibrocemento (con special atención al amianto) y los tabiques palomeros y viguetas de soporte.

Demolición del lucernario de policarbonato y su carpintería.

Demolición de las carpinterías que dan acceso al edificio y las que se encuentran al interior a modo de cortavientos.

Demolición de las carpinterías que dan a los patios entre el volumen inicial y el de ampliación.

Demolición parcial de los muros de bloque de hormigón de soporte del lucernario, el muro izquierdo hasta los 4.90 m y el derecho: hasta los 5.30 m (medidas a comprobar en obra)



proyecto básico y de ejecución  
**centro cívico de palavea** (CCPA)

\* Lugar Palavea, s/n, 15009 A Coruña  
\* encargante. Servicio de edificación Ayto. de A Coruña  
\* septiembre 2012

estado actual + demoliciones  
planta, alzados y sección